

**ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН**

на платные услуги, оказываемые населению по содержанию и обслуживанию жилого фонда на 2012 год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
<b>1. САНТЕХНИКА</b>			
1	<b>Смена отдельных участков стальных трубопроводов системы отопления, холодного и горячего водоснабжения</b>		
1.1	<b>Смена отдельных участков трубопроводов (снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопровода с предварительной отрезкой труб и <u>нарезкой резьбы вручную</u>, установка крепления.):</b>		
	диаметр труб до 25мм		<b>450,00</b>
	диаметр труб 26-50 мм		<b>500,00</b>
	диаметр труб 51-75 мм		<b>550,00</b>
	диаметр труб 76-80 мм		<b>590,00</b>
	диаметр труб 81-90 мм		<b>600,00</b>
	диаметр труб 91-100 мм		<b>630,00</b>
	диаметр труб 101-125 мм		<b>670,00</b>
	диаметр труб 126-150 мм		<b>740,00</b>
	Примечание: на смену каждого следующего метра применять к=1,2		
1.2	<b>Смена отдельных участков трубопроводов на сварке (снятие средств крепления, отсоединение или вырезка поврежденного участка трубопровода . Отрезка нового участка трубопровода, установка трубопровода на место с постановкой средств крепления.):</b>		
	диаметр труб от 15-40 мм		<b>310,00</b>
	диаметр труб 50-75 мм		<b>330,00</b>
	диаметр труб 76-80 мм		<b>400,00</b>
	диаметр труб 81-100 мм	1 участок трубопровода длинной до 1 м	<b>450,00</b>
	диаметр труб 101-124 мм		<b>540,00</b>
	диаметр труб 125 мм		<b>600,00</b>
	диаметр труб 150 мм		<b>620,00</b>
	Примечание: на смену каждого следующего метра применять к=1,1		
2	<b>Смена сгонов у трубопроводов (разъединение сгона со снятием его на месте, комплектование нового сгона, соединение нового сгона)</b>		
	диаметром 20 мм	1 сгон	<b>100,00</b>
	диаметром 32 мм		<b>150,00</b>
	диаметром 50 мм		<b>200,00</b>
3	<b>Смена отопительных приборов (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, снятие радиаторного блока, установка нового радиаторного блока с присоединением его к трубопроводу. Вес радиаторного блока в кг.)</b>		
	массой до 80 кг	1 секция	<b>1 600,00</b>
	снятие радиаторов		<b>300,00</b>
	добавление или снятие секции		<b>250,00</b>
4	<b>Перегруппировка секций старого радиатора (Отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей.)</b>		<b>67,00</b>

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
5	<b>Переборка секций радиаторного блока</b> (Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, отсоединение секций с вывертыванием радиаторных пробок, прочистка и промывка секций, очистка ниппелей, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение радиаторного блока к трубопроводу.)	1 секция	<b>144,00</b>
6	<b>Добавление секций к радиаторному блоку</b> (Вывертывание радиаторной пробки с очисткой пробки от старой прокладки, присоединение новых секций с вывертыванием радиаторных пробок, присоединение секции к радиаторному блоку.)	1 секция	<b>106,00</b>
7	<b>Промывка трубопроводов системы отопления</b> (Присоединение шланга к трубопроводу, промывка системы под давлением, отсоединение шланга от трубопровода.)	1 м трубопровода	<b>2,00</b>
8	<b>Испытание трубопроводов системы отопления:</b>	1 м трубопровода	<b>15,00</b>
8.1.	<b>Первое рабочее испытание отдельных частей системы</b> (наружный осмотр трубопровода, Установка заглушки и манометра. Присоединение гидравлического пресса к водопроводу. Наполнение отдельных частей системы водой до заданного давления)	1 м трубопровода	6,00
8.2.	<b>Рабочая проверка системы в целом</b> (Осмотр трубопровода, с отметкой дефектных мест. Спуск воды из трубопровода и устранение дефектов.)	1 м трубопровода	6,00
8.3.	<b>Окончательная проверка при сдаче системы</b> (Наполнение системы в целом до заданного давления. Осмотр и проверка системы. Снижение давления и устранение дефектов. Опрессовка системы. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.)	1 м трубопровода	2,00
8.4.	<b>Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой.</b>	шт.	1,00
9	<b>Опресовка системы отопления</b>		<b>12,00</b>
9.1	Гидравлическое испытание трубопровода систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	1 м трубопровода	11,00
9.2	Промывка без дезинфекции трубопровода диаметром: 50-60 мм	1 м трубопровода	1,00
10	<b>Установка кранов для спуска воздуха из системы отопления</b> (Вырезка участка трубопровода, заготовка сгона с нарезкой резьбы, установка крана, сборка сгона)		
	диаметр крана 15-20 мм	1 кран	<b>200,00</b>
	диаметр крана 21-25 мм	1 кран	<b>250,00</b>
11	<b>Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб:</b>		
	диаметр канализационного выпуска 50 мм	1,0 м т/провода	<b>375,00</b>
	диаметр канализационного выпуска 76-100 мм	1,0 м т/провода	<b>400,00</b>
	смена участка трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб от 50 до 100 мм	1,0 м т/провода	<b>450,00</b>
12	<b>Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения</b> (Перекрытие запорной арматуры и спуск воды из участка трубопровода, вырезка отверстия в трубопроводе, изготовление и приварка штуцера, насадка и приварка фланцев к штуцеру, установка арматуры муфтовой, пуск системы.)		
	диаметром 15-32 мм	1 врезка	<b>1 095,00</b>
	диаметром 50 мм	1 врезка	<b>1 579,00</b>
	диаметром 80-100 мм	1 врезка	<b>1 832,00</b>
	диаметром 125-150 мм	1 врезка	<b>2 322,00</b>
13	<b>Устранение засоров санитарных приборов</b>	1 прибор	<b>140,00</b>
14	<b>Смена санитарно-технических приборов</b> (отсоединение приборов от тр/проводов, установка новых приборов с укреплением и присоединением к линии, заделкой раструбов)		
14.1	<b>Смена унитаза</b>	1 прибор	<b>800,00</b>
	Заливка пола, изготовление основания	1 прибор	<b>500,00</b>
14.2	<b>Смена умывальника</b>	1 прибор	<b>500,00</b>
14.3	<b>Смена раковины</b>	1 прибор	<b>350,00</b>
14.4	<b>Смена мойки</b>		
	а) на одно отделение	1 прибор	<b>550,00</b>

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
	<i>б) на два отделения</i>	1 прибор	<b>700,00</b>
14.5	Смена ванн		
	<i>а) чугунных</i>	1 прибор	<b>1 900,00</b>
	<i>б) стальных</i>	1 прибор	<b>1 500,00</b>
14.6	Смена сидений к унитазам	1 прибор	<b>150,00</b>
14.7	Смена резиновых манжетов к унитазам	1 прибор	<b>150,00</b>
14.8	Смена смывных бачков	1 прибор	<b>200,00</b>
14.9	Регулировка смывного бачка	1 бачок	<b>80,00</b>
15	Смена кранов двойной регулировки ( <i>Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану</i> )		
	<i>диаметр прохода 15 мм</i>	1 кран	<b>150,00</b>
	<i>диаметр прохода 19 мм</i>	1 кран	<b>170,00</b>
	<i>диаметр прохода 32 мм</i>	1 кран	<b>190,00</b>
16	Смена арматуры ( <i>снятие арматуры с отсоединением от трубопровода, подготовка арматуры к установке, установка арматуры на место с подгонкой и закреплением</i> )		
16.1	Смена арматуры в сливном бачке	1 бачок	<b>300,00</b>
16.2	Смена смесителей:		
	<i>а) с душевой сеткой</i>	1 смеситель	<b>450,00</b>
	<i>б) без душевой сетки</i>	1 смеситель	<b>360,00</b>
16.3	Смена вентиля и клапанов:		
	<i>а) вентиля и клапанов до20мм</i>	1 шт.	<b>150,00</b>
	<i>б) вентиля и клапанов до32мм</i>	1 шт.	<b>180,00</b>
	<i>в) вентиля и клапанов до50мм</i>	1 шт.	<b>230,00</b>
16.3	Смена водоразборных и туалетных кранов	1 шт.	<b>100,00</b>
17	Смена пробковых кранов ( <i>Разборка сгона, снятие крана, отсоединение патрубка от крана, установка нового крана, присоединение патрубка к крану, сборка сгона.</i> )		
	<i>диаметр крана 15;25 мм</i>	1 кран	<b>70,00</b>
	<i>диаметр крана 32-50 мм</i>	1 кран	<b>100,00</b>
18	Смена вентиля	1 вентиль	<b>97,00</b>
19	Прочистка шарового крана к смывному бачку	1 кран	<b>180,00</b>
20	Смена кранштейнов под санитарными приборами	1 кронштейн	<b>80,00</b>
21	Демонтаж санитарно-технических приборов ( <i>снятие приборов с отсоединением от креплений и трубопроводов, снятие кронштейнов</i> )		
21.1	Демонтаж моек	1 прибор	<b>200,00</b>
21.2	Демонтаж ванн	1 прибор	<b>600,00</b>
22	Водопровод и канализация - внутренние устройства ( <i>установка сан.приборов со сверлением отверстий, установка и заделка кронштейнов, присоединение приборов к трубопроводам...</i> )		

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
22.1	Установка ванн купальных прямых		
	<i>чугунная</i>	1 компл.	550,00
	<i>стальная</i>	1 компл.	400,00
	<i>пластиковая</i>	1 компл.	350,00
22.2	Установка умывальников одиночных		
	<i>с подводкой холодной и горячей воды</i>	1 умывальник	400,00
22.3	Установка полотенцесушителей		
	<i>из латунных хромированных</i>	1 единица	1 300,00
22.4	Установка шланга на смесителе	1 смеситель	150,00
22.5	Установка унитаза		
	<i>с бачком</i>	1 унитаз	450,00
	<i>с бачком высокорасполагаемым</i>	1 унитаз	550,00
	<i>с краном смывным</i>	1 унитаз	377,00
22.6	Установка моек и раковин		
	<i>установка раковин</i>	1 прибор	167,00
	<i>установка моек на одно отделение</i>	1 прибор	323,00
	<i>на два отделения</i>	1 прибор	472,00
23	Временная заделка свищей и трещин		
	<i>диаметр трубопровода от 50 до 75 мм</i>		150,00
	<i>замена кран-буксы</i>	1 шт.	100,00
	<i>смена сифона</i>	1 прибор	150,00
24	Установка, вновь, радиаторов и конвекторов с установкой кронштейнов и пробивкой		
	<i>а) радиаторы</i>		
	<i>чугунные</i>	1 радиатор	1 290,00
	<i>стальные</i>	1 радиатор	1 115,00
	<i>б) конвекторы</i>	1 конвектор	1 650,00
25	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для труб вручную (шлямбуром)	1 отверстие	350,00
26	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором (толщиной стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм.)	1 отверстие	10,00
	<i>на каждые 0,5 кирпича в толщине стен с диаметром отверстия до 20 мм добавлять</i>	1 отверстие	5,00
	<i>на каждые 10 мм увеличения диаметра свыше 20 мм добавлять</i>	1 отверстие	10,00
27	Установка 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 1-ой пары счетчиков, отключение стояков, выдача разрешений на установку индивидуальных приборов учета и их приемка в эксплуатацию с опломбированием, изготовление проекта)	1 пара счетчика (хол. и гор. воды)	2 640,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
28	Установка 2-х пар водомеров-счетчиков на холодную и горячую воду (вызов работника, установка 2-х пар счетчиков, отключение стояков, выдача разрешений на установку индивидуальных приборов учета и их приемка в эксплуатацию с опломбированием, изготовление проекта)	1 пара счетчика (хол.и гор.воды)	4 555,00
29	Отключение/включение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час		
	15-25-32мм с фильтром	1стояк(хол.или гор.воды, отопления),1 вентиль	127,00
30	Отключение стояков холодной и горячей воды и отопления в техподполье на 1 час для сторонних организаций		
	15-25-32мм с фильтром	1стояк(хол.или гор.воды, отопления),1 вентиль	500,00
31	Замена 1-й пары водомера-счетчика на холодную и горячую воду с опломбированием и вызовом работника		
	15-25-32мм с фильтром	2 счетчика, вентиля, фильтра	700,00
32	Замена 1-го водомера-счетчика на холодную и горячую воду с опломбированием и вызовом работника		
	15-25-32мм с фильтром	1 счетчик, вентиль, фильтр	400,00
33	Техническое содержание и обслуживание инженерных систем (санитарно-технических систем и оборудования) общественных зданий.		
	сварочные работы	1м <sup>2</sup> общей площади здания	1,00
	сантехнические работы	1м <sup>2</sup> общей площади здания	1,00
34	Аварийные сантехнические и сварочные работы в общественных зданиях и офисах		
	сварочные работы	1м <sup>2</sup> общей площади здания	1,00
	сантехнические работы и вождение автомобиля	1м <sup>2</sup> общей площади здания	1,00
35	Смена санитарно-технических приборов		
35.1	Смена выпусков (сифонов) к умывальникам и мойкам	1 прибор	78,00
35.2	Смена гибкой подводки к унитазу (мойке)	1 прибор	100,00
35.3	Замена шланга смесителей с душевой сеткой	1 прибор	100,00
35.4	Замена шарового крана смывного бачка	1 кран	162,00
36	Ремонт водопроводного крана без снятия с места		
36.1	Смена прокладок. (Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки. Установка головки крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.)	1 кран	80,00
36.2	Набивка сальников. (Перекрытие квартирного вентиля. Снятие маховичка и сальниковой гайки. Набивка сальника. Установка гайки и маховичка на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана.)	1 кран	39,00
37	Замена прокладок на полотенцесушителе	1 прокладка	250,00
38	Смена резиновой прокладки в водомере-счетчике холодной/горячей воды	1 прокладка	80,00
39	Снятие арматуры (Отсоединение арматуры от трубопроводов (Снятие водомеров диаметром до 50 мм)	1 шт. арматуры	50,00
40	Подключение стиральной или посудомоечной машины		500,00
41	Выполнение работ, не вошедших в перечень, повременно	1 час	200,00
<b>2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ</b>			
1	Замена неисправных участков электротехнической сети		
	2*1,5; 2*2,5	1 м провода	50,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
	3*1,5; 3*2,5		60,00
2	Замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки)	1 прибор	100,00
3	Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов)	1 электроплита	440,00
4	Замена светильника	1 светильник	
	<i>а) для ламп накаливания</i>		200,00
	<i>б) для люминесцентных ламп</i>		250,00
5	Ремонт щитов	1 щиток	700,00
6	Замена деталей крепления	1 крепление	
	<i>крюки и шпильки</i>		85,00
	<i>кронштейны</i>		150,00
7	Замена настенного или потолочного патрона	1 шт	90,00
8	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см <sup>2</sup>	1 м	100,00
9	Прокладка провода 2*2,5; 4 в готовых каналах стен и перекрытий	1 м	45,00
10	Установка коробки ответвительной к распределительному клеммопроводу	1 м	50,00
11	Смена 2-х клавишного неутопл. типа переключателя при открытой проводке	1 шт	80,00
12	Смена 2-х клавишного утопл. типа переключателя при скрытой проводке	1 шт	70,00
13	Установка штепсельного неутопленного типа розетки при открытой проводке	1 шт	90,00
14	Установка штепсельного утопленного типа розетки при скрытой проводке	1 шт	80,00
15	Установка блока с тремя выключателями	1 шт	150,00
16	Установка светильника с подвеской на крюк (1 лампа)	1 шт	350,00
17	Установка светильника потолочного или настенного "бра"	1 шт	200,00
18	Смена люминесцентных ламп	1 шт	30,00
19	Установка светильника с люминесцентными лампами до 2-х штук на штырях	1 шт	300,00
20	Установка люстры с числом ламп до 5 штук	1 шт	300,00
21	Установка светильника с люминесцентными лампами до 2-х штук на кронштейнах	1 шт	370,00
22	Установка щитка (основания) для электросчетчика на стене	1 шт	900,00
23	Установка однофазного электросчетчика на готовом основании ( <i>установка, приемка счетчика в эксплуатацию с опломбированием, подключение, вызов работника</i> )	1 шт	390,00
24	Приемка счетчика в эксплуатацию с опломбированием	1 шт	150,00
25	Установка розетки штепсельной 3-х полюсной (евро)	1 шт	150,00
26	Установка светильника в подвесных потолках с количеством ламп до 6 штук	1 шт	350,00
27	Установка электрического звонка	1 компл	200,00
28	Ревизия и подключение электроустановочных изделий на месте (автоматы)	1 шт	100,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
29	Смена ламп накаливания в патроне	1 шт	15,00
30	Установка трехфазного электросчетчика на готовом основании и его подключение	1 шт	615,00
31	Вызов работника для консультации. Осмотр места работ, обнаружение неисправности, консультация (без составления документации)	1 вызов 1 работника	100,00
32	Монтаж кабеля 2-х, 4-х жильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup>	1 м	35,00
33	Затягивание проводов в электротех. плинтус	1 м	70,00
34	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава	1 м	20,00
35	Монтаж провода в защитной оболочке или кабелей под штукатурку по стенам или в бороздах	1 м	80,00
36	Монтаж провода групповых осветительных сетей в пустотах плит перекрытий	1 м	40,00
37	Монтаж электротехнического плинтуса	1 шт	30,00
38	Замена магнитных пускателей	1 шт	651,00
39	Замена промежуточного реле	1 реле	58,00
40	Замена реле тока	1 реле	49,00
41	Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии)	1 счетчик	56,00
42	Замена предохранителей	1 шт	254,00
43	Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств	1 шт	180,00
44	Замена электромагнитных контакторов	1 шт	193,00
45	Демонтаж электропроводки	1 м	
	<i>Скрытая проводка</i>		6,00
	<i>Шнур на роликах</i>		6,00
	<i>проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм<sup>2</sup></i>		31,00
	<i>проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 70 мм<sup>2</sup></i>		35,00
	<i>проводка на крюках (якорях) с изоляторами сечением 150 мм<sup>2</sup></i>		41,00
46	Демонтаж труб и проводов из труб		
	<i>6мм</i>	1 м	40,00
	<i>16мм</i>	1 м	50,00
47	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	1 шт	271,00
48	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	1 шт	1085,00
49	Присоединение к зажимам жил/проводов или кабелей	1 шт	
	<i>2,5мм</i>		25,00
	<i>6мм</i>	30,00	
50	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов	1 жил	78,00
51	Ремонт рубильников	1 шт	631,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
52	Снятие показания эл/счетчиков общедомовых потребителей	1 показание	135,00
53	Измерение сопротивление изоляции сетей	1 линия	90,00
54	Подключение эл.счетчика Того-фазного	1 шт	75,00
55	Демонтаж электросчетчика	1 шт	58,00
56	Выполнение работ по отключению электроэнергии у абонентов предприятия (определение точки подключения с выходом на место, отключение абонента, составление акта)		337,00
57	Выполнение работ по включению электроэнергии у абонентов предприятия (выход на место, включение абонента, составление акта)		281,00
58	Установка дин. реек под установку счетчиков		50,00
59	Замена однофазного электросчетчика (демонтаж старого счетчика, установка нового счетчика, приемка счетчика в эксплуатацию с опломбированием, подключение, вызов работника)		440,00
<b>3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен отдельными местами	1 м2	329,00
2	Перетирка штукатурки стен	1 м2	45,00
3	Ремонт штукатурки потолка более 30%	1 м2	470,00
4	Перетирка штукатурки потолка	1 м2	45,00
5	Высококачественная клеевая окраска потолка	1 м2	55,00
6	Смена обоев	1 м2	89,00
7	Улучшенная масляная окраска плитусов	1 м2	62,00
8	Улучшенная масляная окраска окон	1 м2	117,00
9	Улучшенная масляная окраска радиаторов и ребристых труб отопления	1 м2	75,00
10	Улучшенная масляная окраска дверных блоков	1 м2	76,00
11	Покрытие паркетных полов лаком	1 м2	41,00
12	Заделка штроб цементным раствором	1 м2	370,00
13	Ремонт штукатурки дверных откосов	1 м2	620,00
14	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков водоэмульсионными составами	1 м2	55,00
15	Окрашивание масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб	1 м2	92,00
16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен	1 м2	77,00
17	Ремонт облицовки из керамических глазурных плиток	1 шт.	34,00
18	Смена керамической плитки в полах	1 шт.	12,00
19	Выведение пятен медным купоросом	1 м2	6,00
20	Смена линолеума	1 м2	56,00
21	Установка дверных полотен	1 полотно	195,00
22	Укрепление дверных полотен	1 коробка	188,00
23	Устройство потолочного плитуса	1 м.п.	15,00



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
24	Укрепление оконных и дверных коробок	1 коробка	34,00
25	Ремонт порогов	1 место	120,00
26	Ремонт дверных полотен со сменой горизонтальных брусков	1 брусок	325,00
27	Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков	1 брусок	427,00
28	Ремонт дверных коробок	1 коробка	1050,00
29	Демонтаж дверных коробок	1 коробка	290,00
30	Ремонт форточек	1 форточка	148,00
31	Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки	1 створка	364,00
32	Устройство форточек в оконных переплетах	1 шт.	754,00
33	Ремонт оконных переплетов	1 створка	609,00
34	Ремонт оконных коробок и колод	1 коробка	818,00
35	Смена дверных и оконных приборов	100 приборов	
35.1.	Смена дверных приборов: в том числе		
35.1.1.	<i>петли</i>	1 шт.	161,00
35.1.2.	<i>шпингалеты</i>	1 шт.	239,00
35.1.3.	<i>ручки-скобы</i>	1 шт.	53,00
35.1.4.	<i>ручки-кнопки</i>	1 шт.	26,00
35.1.5.	<i>замки врезные</i>	1 шт.	119,00
35.1.6.	<i>замки накладные</i>	1 шт.	173,00
35.1.7.	<i>пружины</i>	1 шт.	93,00
35.1.8.	<i>завдвижки</i>	1 шт.	53,00
35.1.9.	<i>щеколды</i>	1 шт.	93,00
35.2.	Смена оконных приборов:		
35.2.1.	<i>петли</i>	1 шт.	159,00
35.2.2.	<i>ручки</i>	1 шт.	40,00
35.2.3.	<i>остановы</i>	1 шт.	26,00
35.2.3.	<i>фрамужные приборы</i>	1 шт.	173,00
35.2.4.	<i>петли форточные</i>	1 шт.	66,00
35.2.5.	<i>заветки форточные</i>	1 шт.	53,00
35.2.6.	<i>завдвижки</i>	1 шт.	63,00
36	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах	1 м2	171,00
37	Разборка покрытий пола	1 м2	66,00

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
37.1.	<i>из линолеума</i>	1 м2	<b>24,00</b>
37.1.	<i>из керамических плиток</i>	1 м2	<b>149,00</b>
37.1.	<i>цементных</i>	1 м2	<b>235,00</b>
38	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	1 м2	<b>202,00</b>
39	Острожка и циклевка полов бывших в эксплуатации	1 м2	<b>59,00</b>
40	Ремонт покрытий из штучного паркета	1 кв.м.	<b>285,00</b>
41	Смена вентиляционных решеток	1 шт.	<b>56,00</b>
42	Устройство каркаса перегородок из досок	1 м2	<b>55,00</b>
<b>4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	Уборка дворовой территории, вручную		
	<i>летний период</i>	1 э/м <sup>2</sup>	<b>4,57</b>
	<i>зимний период</i>	1 э/м <sup>2</sup>	<b>14,58</b>
2	Погрузка мусора, вручную	1 т. груза	<b>556,00</b>
3	Вывоз киосков и металлических гаражей, сопровождение	1 гараж	<b>3 413,00</b>
4	Уборка лестничных клеток		
	<i>5 этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	<b>37,00</b>
	<i>9 этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	<b>26,00</b>
	<i>Свыше 9 этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	<b>21,00</b>
5	Выгруз мусора		
	<i>5этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	45,00
	<i>9 этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	31,00
	<i>Свыше 10 этажей до 14 этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	25,00
	<i>Свыше 15 этажей</i>	1 м <sup>2</sup>	25,00
6	Уборка служебных помещений	1 м <sup>2</sup>	<b>37,97</b>
7	Очистка и снятие мелких объявлений	1 дворник, на 1 объявление, уборка за 12	<b>26,00</b>
8	Копирование документов на копировальном аппарате	1 чел за 5 мин 1лист А4 с двух сторон	<b>11,00</b>
9	Диспетчерское обслуживание		Расчет: 168 498,50 руб / кол-во м2 общ. пл. кв-р "ОД" * кол-во м2 общ. пл. квартир для Заказчика
10	Выдача заключений по качеству выполнения работ и предоставления услуг о причинах возникновения и возможных виновниках ущерба		
	<i>Осмотр и составление акта технического обследования помещений</i>	1чел*2 часа	<b>661,00</b>

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
	<i>Составление дефектной ведомости</i>	1 чел*2 часа	<b>661,00</b>
	<i>Составление сметной документации</i>	1 чел*4 часа	<b>1 321,00</b>
			<b>2 643,00</b>
<b>11</b>	<b>Согласование проекта на производство работ</b>		
	<i>Ознакомление с предоставленной документацией, необходимой для подписания акта; работа с проектом; Выезд на квартиру; Обследование квартиры; Регистрация в журнале учета; Подписание документов у руководителя.</i>	1 пакет документов	<b>552,00</b>
<b>12</b>	<b>Согласование рабочего проекта по перепланировке</b>		
	<i>Работа с нормативной документацией; Определение серии дома; Работы по СНиП; Регистрация в журнале учета; Подпись у руководителя</i>	1 пакет документов	<b>396,00</b>
<b>13</b>	<b>Составление сметной документации (составление сметной документации, актов и дефектных ведомостей)</b>		<b>2 643,00</b>
<b>14</b>	<b>Выдача разрешений на установку индивидуальных приборов учета и их приемку в эксплуатацию для сторонних организаций</b>		
<b>14.1</b>	<b>Выдача разрешений на установку индивидуальных приборов учета (проверка и согласование проекта и типа счетчика, изготовление копий проекта и тех. паспорта)</b>	1 пакет документов	<b>221,00</b>
<b>14.2.1</b>	<b>Приемка в эксплуатацию 1-го индивидуального прибора учета</b>		
	<i>Выход на место</i>	чел. (выход туда-обратно)	<b>165,00</b>
	<i>Приемка счетчиков в эксплуатацию с опломбированием</i>	1 счетчик	<b>33,00</b>
	<i>Составление акта допуска</i>	1 акт	<b>33,00</b>
	<i>Ксерокопия и выдача акта допуска и заявления на оплату</i>	1 пакет документов	<b>56,00</b>
	<b>Всего</b>		<b>287,00</b>
<b>14.2.2</b>	<b>Приемка в эксплуатацию 2-х индивидуальных приборов учета</b>		
	<i>Выход на место</i>	чел. (выход туда-обратно)	<b>165,00</b>
	<i>Приемка счетчиков в эксплуатацию с опломбированием</i>	2 счетчика	<b>66,00</b>
	<i>Составление акта допуска</i>	1 акт	<b>33,00</b>
	<i>Ксерокопия и выдача акта допуска и заявления на оплату</i>	1 пакет документов	<b>56,00</b>
	<b>Всего</b>		<b>320,00</b>
<b>14.2.3</b>	<b>Приемка в эксплуатацию 4-х индивидуальных приборов учета</b>		
	<i>Выход на место</i>	чел. (выход туда-обратно)	<b>165,00</b>
	<i>Приемка счетчиков в эксплуатацию с опломбированием</i>	4 счетчика	<b>132,00</b>
	<i>Составление акта допуска</i>	1 акт	<b>33,00</b>
	<i>Ксерокопия и выдача акта допуска и заявления на оплату</i>	1 пакет документов	<b>56,00</b>
	<b>Всего</b>		<b>386,00</b>
	Выдача разрешений на установку 1-ого индивидуального прибора учета и их приемку в эксплуатацию (при первичной установке счетчиков)		<b>508,00</b>
	Выдача разрешений на установку 2-х индивидуальных приборов учета и их приемку в эксплуатацию (при первичной установке счетчиков)		<b>541,00</b>
	Выдача разрешений на установку 4-х индивидуальных приборов учета и их приемку в эксплуатацию (при первичной установке счетчиков)		<b>607,00</b>
<b>15</b>	<b>Приемка в эксплуатацию водомеров-счетчиков с опломбированием (при установке счетчиков жильцом самостоятельно)</b>		

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
15.1.	Приемка в эксплуатацию 1-ого водомера-счетчика с опломбированием (при установке счетчика жильцом самостоятельно)	1 счетчик, 1 пакет документов	<b>545,00</b>
15.2.	Приемка в эксплуатацию 2-х водомеров-счетчиков с опломбированием (при установке счетчиков жильцом самостоятельно)	2 счетчика, 1 пакет документов	<b>580,00</b>
15.3.	Приемка в эксплуатацию 4-х водомеров-счетчиков с опломбированием (при установке счетчиков жильцом самостоятельно)	4 счетчика, 1 пакет документов	<b>651,00</b>
<b>16</b>	<b>Юридическая консультация</b>	1 консультация	<b>330,00</b>
<b>17</b>	<b>Вызов работника</b> (осмотр места работ, консультация, без составления документации)	1 вызов 1 работника	<b>100,00</b>
<b>18</b>	<b>Выполнение расчетов с вызовом на место</b>		
	<i>Приемка и получение документации; Выезд на месторасположения объекта, осмотр объекта; оборудования, подготовка документации ; Выполнение расчетов, оформление документации.</i>	1 расчет с вызовом на место	<b>330,00</b>
	<i>Выезд на месторасположения объекта.</i>	1 выезд туда-обратно	<b>319,00</b>
<b>19</b>	<b>Выполнение работ по выдаче технических условий на нежилые помещения всех форм собственности</b>	1 пакет документов	<b>882,00</b>
<b>20</b>	<b>Выполнение работ по выдаче актов раздела границ ответственности на нежилые помещения</b>	1 пакет документов	<b>882,00</b>
<b>21</b>	<b>Выдача дубликата документа</b>	1 лист	<b>50,00</b>

**Примечание:**

1. Проект заказывается в проектной организации, в связи с этим льготы для льготных категорий граждан, предусмотренных "Положением..." (см. "Положение о предоставлении платных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства" п.2, п.п.2.6.) на данную услугу не распространяется.
2. Для выполнения услуг используются материалы заказчика.

























